

**Ventilasjon i FK systemfjøs.
Størrelse 72,3m x 24,3m / 72,3m x 26,2m.**

Varenr.	Tekst	Antall	Stk pris	Beløp
	Beregnet maks ventilasjonsbehov, 10x luftskifte		75000	m ³ /t
102	Utstyr friskluftinntak Veggventil type Optiflex 2600 veggventil. Utsparingsmål (lxhxd) 690 x 445 x 100 mm. Veggventiler monteres jevnt fordelt langs begge langvegger i rommet. <u>Dybde på ventilen kan tilpasses aktuell veggtykkelse.</u>	20	985 = kr	19700,00
17041	Vindskjerm for Optiflex 2600	20	440 = kr	8800,00
17109	Spjeldmotor EGM 100A	2	5600 = kr	11200,00
17523	Trafo for spjeldmotor 24 V, 4 A	1	1200 = kr	1200,00
17512	Pianotråd, Ø 2mm pr. m	120	12 = kr	1440,00
17505	Wire Ø 3 mm, rustfri pr. m.	20	10 = kr	200,00
17506	Wirehjul m/ brakett	4	200 = kr	800,00
17518	Wireklemme	30	6 = kr	180,00
17511	Strekfisk	2	80 = kr	160,00
17537	Lodd betong 4 kg	2	300 = kr	600,00
	Utstyr avtrekk			
14367	CD 803 viftemotor, 3 fase frekvensregulerbar motor.	3	5400 = kr	16200,00
14004	Innsugskon (svart)	3	1220 = kr	3660,00
16317	Opphengsbånd (alternativ til spjeld)	3	310 = kr	930,00
16320	Ø 870mm L = 1 meter med takinndekning 1,2 x 1,2 m. Polyesterglassfiberbelagt enhet.	3	8900 = kr	26700,00
16312	Toppbånd for diffusor	3	370 = kr	1110,00
16311	Diffusor	3	2250 = kr	6750,00
16000	Opphengspakke (5 m hullbånd m/ skruer)	3	360 = kr	1080,00
	Utstyr regulering			
18332	Frekvensstyring FC 750	3	3600 = kr	10800,00
18319	Klimacomputer Apollo S som regulerer vifter, spjeld, ventiler og varme etter temperatur og evt. fuktighet.	1	7500 = kr	7500,00

	Samlet veil. pris eks. frakt og mva.		Sum kr	119010,00

**Ventilasjon i FK systemfjøs.
Størrelse 72,3m x 24,3m / 72,3m x 26,2m.**

Tillegg hybrid:

Dersom man ønsker hybridventilasjon med værstasjon, bør følgende utstyr installeres (Apollo S må da byttes ut med Apollo Hybrid).

Varenr.	Tekst	Antall	Stk pris	Beløp
Utstyr for Hybridventilasjon				
18330	Klimacomputer Apollo Hybrid, regulerer vifter, spjeld, ventiler og varme etter innetemp., vindforhold og evt. Også fuktighet. 2 stk temp.følere medfølger.	1	9200 = kr	9200,00
18331	Værstasjon WST	1	9100 = kr	9100,00
18317	Fuktføler	1	2380 = kr	2380,00

	Samlet veil. pris eks. frakt og mva.		Sum kr	20680,00

(D.v.s. tilleggspris for hybrid kr. 13 180,-)

Ventilasjon av maskinrom:

Alle priser veil. pris eks MVA. fob. Bergen. Prisen gjelder for bestilling før 01.02.2011
J.L. Bruvik AS – PB 73 – Nyborg – N – 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 – Fax: 55 19 31 43 – www.bruvik.no

**Ventilasjon i FK systemfjøs.
Størrelse 72,3m x 24,3m / 72,3m x 26,2m.**

Varenr.	Tekst	Antall	Stk pris	Beløp
	Utstyr friskluftinntak			
102	Friskluftventil type VVF med skjerm, gitter, snor og snorlås. Utsparingsmål (lxhxd) 250 x 200 x 300 mm.	1	780 = kr	780,00
	Utstyr avtrekk			
11101	Vifte type BP 20, 1 fase (0,6 Amp.)	1	1670 = kr	1670,00
10701	Spjeld type BPS 20	1	270 = kr	270,00
	Utstyr regulering			
18501	Termostat type T 15 WD	1	570 = kr	570,00

	Samlet veil. pris eks. frakt og mva.		Sum kr	3290,00

Ventilasjon av tankrom:

Varenr.	Tekst	Antall	Stk pris	Beløp
	Utstyr friskluftinntak			
102	Friskluftventil type VVF med skjerm, gitter, snor og snorlås. Utsparingsmål (lxhxd) 250 x 200 x 300 mm.	2	780 = kr	1560,00
	Utstyr avtrekk			
11100	Vifte type BP 25 R, 1 fase (0,85 Amp.)	1	2550 = kr	2550,00
10702	Spjeld type BPS 25	1	290 = kr	290,00
	Utstyr regulering			
18501	Termostat type T 15 WD	1	570 = kr	570,00

	Samlet veil. pris eks. frakt og mva.		Sum kr	4970,00

Leveringstid på tilbudt utstyr er ca. 3 - 4 arbeidsuker.

Nyborg 03.03.10
Ådne Kalvik